

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZADANIA

**"OCZYSZCZENIE STAWÓW KOLMATACYJNYCH I UDROŻNIENIE KORYTA RZEKI MLECZNEJ
OD KM 17⁺⁷⁰⁰ DO 18⁺²²⁰ W RADOMIU".**

1. Oczyszczenie stawów kolmatacyjnych i udrożnienie koryta rzeki Mleczonej w zakresie:

- usunięcie nagromadzonych osadów i namulów, piasku oraz zbędnej roślinności ze stawu górnego o pow. 0,8 ha, do osiągnięcia rzędnej dna stawu 155,35 m n.p.m. i stawu dolnego o pow. 1,45 ha, do osiągnięcia rzędnej dna stawu 155,10 m n.p.m.,*
- wyrównanie skarp stawów,*
- rozplantowanie części wydobytego namułu na terenie wokół stawów tj. od strony wschodniej do kolektora A0 i od strony południowej, między stawem górnym, a ul. Suchą w istniejące obniżenia terenu,*
- wykonanie wszystkich robót towarzyszących i pomocniczych niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia,*
- wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu udokumentowania osiągnięcia wymaganych rzędnych (zał. mapa),*
- przed przystąpieniem do prac Spółka dokona spuszczenia i odpompowania wody ze stawów oraz zostaną odłowione ryby;*
- kubaturę namulów określono na podstawie sprawozdania z dn. 15.12.2016 r. z wykonania pomiarów batymetrycznych stawów kolmatacyjnych,*
- konieczność wykonania robót wynika zapisów pozwolenia wodnoprawnego OŚR.III.6341.23.2015.WR z dn. 01.12.2015 r., punkt III.7 i zapisów w instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika Borki.*

Odbiór prac nastąpi po przedstawieniu pomiarów geodezyjnych stawów, po wykonaniu robót.

Uwaga: Przedmiot umowy musi zostać zrealizowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o odpadach