

KOSZTORYS OFERTOWY NA

"REMONT OTWARTEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DŁUGOŚCI 170,00 mb NA TERENIE FIRMY: „KADEX” PRZY UL.KIELECKIEJ W RADOMIU” (odcinki od studni KD6 Ø 1200 mm o rzędnej 159,80/158,08 do włączenia przy ul.Kieleckiej do kanalizacji deszczowej Ø 800 mm o rzędnej 157,90)

Zakres robót uwzględnionych w kalkulacji:

Roboty drogowe

- demontaż płyt drogowych ECO i płyt chodnikowych (zdemontowany materiał przejmie Inwestor)

Roboty ziemne

- roboty ziemne (wykopy) mechaniczne wraz z całkowitą wymianą gruntu na piach przy założeniu szerokości wykopu 1,00 m i jego średniej głębokości 2,00 m

Roboty montażowe

- montaż rur PE Ø 800 mm wraz z kosztami transport rur z Oczyszczalni Ścieków (rury PE Ø 800 mm jako materiał Wodociągów)

- montaż studni kanalizacji deszczowej z kręgów żelbetowych Ø 1500 mm – kpl 4

Uwaga:

Cena netto zamówienia uwzględnia wszystkie prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.		1. Roboty rozbiórkowe				
1.1.	Kalkulacja własna	Demontaż płyt drogowych ECO o wymiarach 60x40x10 cm	m ²	186,00		
1.2.	Kalkulacja własna	Demontaż płyt chodnikowych dna rowu o wymiarach 50x50x12 cm	m ²	85,00		
2		2. Roboty ziemne				
2.1.	KNNR 1 + kalk. wł. i ceny rynk.	Wybranie ziemi koparką zgarniakowo-chwytakową w gruncie kat.III z odwózką ziemi na 1,0 km 170,00 x 0,50 x 0,40	m ³	34,00		
2.2.	KNNR 1 + kalk. wł. i ceny rynk.	Dodatek za dalszy transport ziemi ponad 1 km na 8,00 km	m ³	34,00		
2.4.	KNNR 1 + kalk. wł. i ceny rynk.	Dowóz piachu do zasyпки wykopów z odległości 5,0 km 170,00 x 0,50 x 0,10 (170,00 x 2,00 x 1,10)-85,40	m ³	297,10		
2.5.	KNNR 1 + kalk. wł. i ceny rynk.	Ręczna zasyпка wykopów piaskiem dowiezionym z zewnątrz wraz z zagęszczeniem do Is = 1,0	m ³	297,10		
2.6.	kalk. wł. i ceny rynk.	Pozostała zasyпка wykopu ziemią przywiezioną z zewnątrz	m ³	427,00		
3.		3. Roboty montażowe				
3.1.	KNNR 4 + kalk. wł. i ceny rynk.	Montaż rur PE 800 mm wraz z kosztami transportu z Oczyszczalni Ścieków	mb	170,00		
3.2.	KNNR 4 + kalk. wł. i ceny rynk.	Studnie kanalizacji deszczowej z kręgów żelbetowych wys.1,50 m Ø 1500 mm	kpl	4		
4.		4. Roboty towarzyszące				
4.1.		Roboty towarzyszące i pomocnicze niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia	kpl	1		
4.2.		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1		
		Razem 1 + 2 + 3				

Słownie: